



UNIUNEA EUROPEANĂ



Program cofinanțat din Fondul Social European

Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020

Axa prioritara 6 - Educație și competențe

Componenta 1 - Stagii de practică elevi și studenți în sectorul agroalimentar, industrie și servicii

Titlul proiectului: **Practică și vei fi competent!**

Cod MySMIS: 90/6.13/6.14/108886

Beneficiar: **Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași**

Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor

Nr. _____



Se aprobă,
RECTOR,
Prof. univ. dr. ing. Dan CAȘAL



INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru achiziția de **Lucrari reparatii curente TEX 1 / S205 sala proiect POCU PRACTICA – 90/6.13/6.14/108886.**

1. Informații generale

1.1 Achizitor

Denumirea: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
Facultatea de Design Industrial si Managementul Afacerilor
Adresa: B-dul Prof. Dimitrie Mangeron nr. 67, Iași
Responsabil achiziție: Ing. Dumitru Mihăescu
Telefon: 0232701209
Email: dam@tuiasi.ro

1.2 Publicarea invitației de participare și a documentelor anexate

<https://dima.tuiasi.ro/achizitii-publice/>

1.3 Depunerea ofertelor

- ✓ Ofertele pot fi transmise: **în original** - pe adresa Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Blvd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 67, corp T, Registratura, Iași - 700050, program de lucru cu publicul 08:00 - 16:00, **prin E-mail** pe adresa dam@tex.tuiasi.ro sau **fax** la numărul 0232 230491. În cazul ofertei transmise prin email/fax, Beneficiarul poate solicita și transmiterea ulterioară, în maxim 3 zile lucrătoare de la data depunerii, a ofertei în original.
- ✓ Termen de transmitere a ofertelor: 16.02.2021 ora 14.00
- ✓ Oferta câștigătoare se va publica pe site-ul www.e-licitatie.ro în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea comunicării.
- ✓ Achiziția se va realiza prin intermediul SEAP.

1.4 Modul de elaborare a ofertei

- ✓ Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate cantitățile de lucrări din caietul de sarcini.
- ✓ **PROPUNEREA TEHNICO-FINANCIARĂ**
Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute la punctul 2.3 și să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire

la preț, caracteristici tehnice, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. Ofertantul va specifica termenul de realizare.

1.4 Prezentarea ofertei

Limba de redactare a ofertei: Română
Moneda în care este exprimat prețul contractului: Lei
Perioada minimă de valabilitate a ofertei: 30.04.2021

1.5 **Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitația de participare/caietul de sarcini:**
15.02.2021, ora: 14⁰⁰

2. Obiectul contractului

2.1 Tip contract:

Lucrări ;
Produse ;
Servicii

2.2 Denumire contract / achiziție:

Lucrari reparatii curente TEX 1 / S205 sala proiect POCU PRACTICA -90/6.13/6.14/108886.

2.3 Descrierea contractului

Nr. Crt	Cod CPV	Denumire produs/caracteristici	Cant	Valoarea estimativă Lei fara TVA	Termen de realizare
1	45453000-7	Lucrari reparatii curente pentru sala destinată activităților de sustenabilitate ale proiectului (imobil TEX 1 / S205). Lucrările vor include: - Desfaceri: tâmplărie interioară (uși și mobilier defecte), linoleum uzat, lămpi iluminat, întrerupătoare și prize defecte, placări cu gresie și faianță, mobilier sanitar și robineti cu defecte - Reparații, gletuire și zugrăveli pereți și tavane - Montare glafuri PVC si lemn la ferestre - Reparații și nivelare pardoseală din beton și acoperire cu parchet melaminat - Vopsitorie țevi, conducte, calorifere și tâmplărie - Realizare închidere goluri și placare cu rigips pentru mascare și protejare muchii cu profil metalic - Înlocuire uși din lemn cu tâmplărie Al și reparații tencuieli în jurul tocurilor - Înlocuire usi din lemn si montare rafturi pe suport metalic la dulapuri - Înlocuire corpuri iluminat, prize și întrerupătoare - Înlocuire și montare lavoar, baterie si robinet trecere; placare locala cu faianta (conform listei de cantități din caietul de sarcini)	1	30.000,00	30 zile

2.4 Sursa de finanțare:

Proiect POCU 90/6.13/6.14/108886

2.5 Locație:

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași – Facultatea de Design Industrial si Managementul Afacerilor, B-dul Prof. Dimitrie Mangeron nr. 29, imobil TEX 1, et. 2, sala 205, Iași.

3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică:

Achiziție directă

4. Informații detaliate și complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare

Prețul cel mai scăzut, cu respectarea specificațiilor din caietul de sarcini.

5. Garanția de bună execuție – nu este cazul

6. Plata prețului contractului

Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maxim 60 zile de la aprobarea documentelor legale de către directorul de proiect și în conformitate cu Legea 72/2013, art. 7, alin 1, având în vedere prevederile mecanismului decontării cererilor de plata în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, pe bază de factură fiscală în original, a contractului de achiziție și a procesului verbal de recepție. Prețul contractului nu se actualizează.


7. Anunț de atribuire

În urma finalizării achiziției directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina proprie de internet <https://dima.tuiasi.ro/achizitii-publice/>, un anunț de atribuire în termen de 15 zile de la data încheierii contractului.

Director proiect POCU – 90/6.13/6.14/108886,
Conf. dr. ing. Liliana Buhu



Administrator șef FDIMA,
Ing. Dumitru Mihaescu





UNIUNEA EUROPEANĂ



Program cofinanțat din Fondul Social European

Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020**Axa prioritara 6 - Educație și competențe**

Componenta 1 - Stagii de practică elevi și studenți în sectorul agroalimentar, industrie și servicii

Titlul proiectului: **Practică și vei fi competent!**

Cod MySMIS: 90/6.13/6.14/108886

Beneficiar: **Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași****Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor****CAIET DE SARCINI și LISTĂ DE CANTITĂȚI****Lucrari reparatii curente TEX 1 / S205 sala proiect POCU PRACTICA –90/6.13/6.14/108886****Denumirea lucrării:** Lucrari reparatii curente TEX 1 / S205 sala proiect POCU PRACTICA –90/6.13/6.14/108886**Amplasament:** Lucrările se execută la sala S205, imobil TEX-1, etaj 2**Lucrări propuse:**

- Desfaceri: tâmplărie interioară (uși și mobilier defecte), linoleum uzat, lămpi iluminat, întrerupătoare și prize defecte, placări cu gresie și faianță, mobilier sanitar și robineti cu defecte
- Reparații, gletuire și zugrăveli pereți și tavane
- Montare glafuri PVC si lemn la ferestre
- Reparații și nivelare pardoseală din beton și acoperire cu parchet melaminat
- Vopsitorie țevi, conducte, calorifere și tâmplărie
- Realizare închidere goluri și placare cu rigips pentru mascare și protejare muchii cu profil metalic
- Înlocuire uși din lemn cu tâmplărie Al și reparații tencuieli în jurul tocurilor
- Înlocuire usi din lemn si montare rafturi pe suport metalic la dulapuri
- Înlocuire corpuri iluminat, prize și întrerupătoare
- Înlocuire și montare lavoar, baterie si robinet trecere; placare locala cu faianta

Listă cantități:

- Demontare corpuri iluminat fluorescent existente	3,00 buc.
- Desfaceri placări cu faianță existente	1,50 mp
- Demontare obiecte sanitare (chiuvetă) existente	1,00 buc.
- Demontare robineti apă	1,00 buc.
- Desfacere linoleum	57,00 mp
- Demontare uși din lemn existente	3,40 mp
- Montare uși 2 canaturi din tâmplărie Al cu accesorii	2,60 mp
- Reparații tencuieli în jurul tocurilor și pervazelor	42,00 m
- Reparații tencuieli zidărie	8,00 mp
- Placare rigips	1,00 mp
- Protecție muchii cu profil metalic	24,00 m
- Gletuire tavan	63,00 mp
- Gletuire pereți si stâlpi	167,00 mp
- Finisare pereți și tavane pentru aplicae zugrăveli cu vopsea lavabilă	167,00 mp
- Zugrăveli cu vopsea lavabilă pereți și tavane	167,00 mp
- Pregătire suprafata pardoseală beton	57,00 mp
- Strat șapă autonivelantă	57,00 mp
- Acoperire pardoseală cu parchet melaminat, min. 8 mm, trafic intens	57,00 mp
- Montare baghete plinte orizontale parchet	31,00 m
- Placare cu faianță	1,50 mp
- Vopsire calorifere	8,50 mp
- Vopsire țevi instalații interioare (Ø>60 mm) cu vopsea	17,00 m
- Montare glaf PVC	4,00 m
- Montare glaf lemn (PAL)	9,00 m
- Montare rafturi interior dulap lemn (PAL) pe suport metalic	2,50 mp
- Montare usi culisante lemn (PAL melaminat)	5,00 mp
- Montare corpuri iluminat LED	6 buc.
- Înlocuire prize CP 220V	3,00 buc
- Înlocuire întrerupător iluminat 220 V	1,00 buc
- Montare robineti trecere ½"	1,00 buc.
- Montare lavoar ceramic echipat	1,00 buc.

Director proiect POCU – 90/6.13/6.14/108886,

Conf. dr. ing. Liliana Buhu

Serviciul Tehnic,